

BOQ

आ.ब. ८१/८२

योजना: सुधारिएको बनपैदाबार घाटगद्दी / डिपो निर्माण

स्थान : बुद्धभूमि नगरपालिका वार्ड न :-२ , गोरुसिंगे र वार्ड न : १०, चेतारादेही

सि.न.	बिबरण	परिणाम	इकाई	इकाई मूल्य		जम्मा मूल्य	कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा		
1	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम १० मीटर सम्म बोकनी डिस्पोजल र १.५ मीटरसम्म लिफ्ट समेत	13.82	घ.मी.				
2	कालो फलामे पाईपको ट्रेस बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित) ।	5,086.24	के.जी.				
3	मालसामान उपलब्ध गरी रंगिन पाता ०.४१ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. शीट (जस्ता पाताको) छाप्ना छाउने काम पुरा ।	512.64	व.मी.				
4	मालसामान उपलब्ध गरी रंगिन ०.५० मी.मी. त्रभमष्फ २४ गेज एबिप्ल जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाई जडान गर्ने काम पुरा ।	71.20	र.मी.				
5	सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम ।	73.35	घ.मी.				
6	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित (पि.सी.सी. १:२:४)	5.18	घ.मी.				
जम्मा							
भ्याट @ 13%							
कुल जाम्मा रकम भ्याट सहित							